

DRUŠTVENI DOM ZVIJERCI

Evidencijski broj nabave: 18-05-Ra/19

**DRUŠTVENI DOM ZVIJERCI - TROŠKOVNIK  
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA**

<b>I. DEMONTAŽE</b>		jed. mjere	količina	jed. cijena	UKUPNO
1.	Demontaža i odvoz na deponiju dijela postojećeg krovišta. Deponija na udaljenosti do 10 km. Obračun po m2. U cijeni obračunati skelu te sve ostale radove...	m2	520.00		
2.	Demontaža i odvoz na deponiju postojeće limarije. Obračun po m1 demontirane limarije.	m	180.00		
3.	Blindiranje svih postojećih plinskih instalacija.	komplet	1.00		
4.	Blindiranje svih postojećih elektroinstalacija.	komplet	1.00		
5.	Odmicanje plinskih ormarića i plinskih instalacija od pročelja zgrade zbog izvođenja toplinske izolacije vanjske ovojnice. U stavku uključiti sav potrebni materijal. Doradu obavlja ovlaštena osoba uz prethodno nabavljene sve dozvole.	kom	1.00		
<b>UKUPNO I.</b>					

<b>II. TESARSKI RADOVI</b>		jed. mjere	količina	jed. cijena	UKUPNO
1.	Dobava izrada i montaža krovne konstrukcije iz crnogorice II klase. Krovište je višestrešno. U obračun uzeti sav spojni materijal, letvanje krovišta štaflama. Obračun po kosoj površini krovišta.	površina krova	m <sup>2</sup>	520.00	
		drvena građa (izmjena građe 30 %)	m <sup>3</sup>	10.00	
2.	Oblaganje krovišta daskom izrađenom od crnogorice II klase debljine 2,40 cm. Obračunata je kosa površina krovišta.	m <sup>2</sup>	520.00		
3.	Letvanje krova kontraletvom 8/5 izrađenom od crnogorice II klase. Obračunata je kosa površina krovišta.	m <sup>2</sup>	520.00		
4.	Letvanje krova letvom 3,5/5 izrađenom od crnogorice II klase. Obračunata je kosa površina krovišta.	m <sup>2</sup>	520.00		
5.	Ugradnja tipske mrežice za prozračivanje pri strehi.	m <sup>1</sup>	110.00		
6.	Ugradnja tipskih češljeva pri strehi za onemogućavanje ulaska ptica.	m <sup>1</sup>	110.00		
7.	Izrada i montaža opšava električnih kablova. Lim	kom	1.00		
8.	Dobava, montaža i demontaža cijevne skele za izvedbu potrebnih radova.	m <sup>2</sup>	500.00		
<b>UKUPNO II.</b>					

DRUŠTVENI DOM ZVIJERCI

<b>III. POKRIVAČKI RADOVI</b>		jed. mjere	količina	jed. cijena	UKUPNO
1.	Ugradnja paropropusne vodonepropusne folije na krovšte na dasku.	m <sup>2</sup>	520.00		
2.	Dobava i postava termoizoliranih panela na drvenu konstrukciju, u boji po želji investitora debljine 5 cm. U cijeni uračunati sav potrošan materijal za vijčano spajanje na drvenu nosivu konstrukciju, skela i svi ostali radovi...	m <sup>2</sup>	520.00		
<b>UKUPNO III.</b>					

<b>IV. LIMARSKI RADOVI</b>		jed. mjere	količina	jed. cijena	UKUPNO
1.	Izrada, dobava i montaža visećeg polukružnog žljeba iz pocinčanog bojanog lima 0,55 razvijene širine cca 33,33 cm. U cijenu uključiti nosače, kutnike od plosnog čelika 30/5 mm i sav materijal i rad za kompletno učvršćenje. Boja po izboru investitora.	m <sup>1</sup>	80.00		
2.	Dobava i postava uvalnog lima izvedenog iz pocinčanog čeličog bojanog lima debljine 0,55mm razvijene širine 60,00 cm. Spajanje izvesti sa posebnim pocinčanim vijcima sa PVC ili gumenim podloškom (otpornom na UV zrake) ispod nehrđajuće kapice. RŠ 60	m <sup>1</sup>	40.00		
3.	Dobava i postava rubno završnog lima i veterlajsne RŠ 50 cm iz pocinčanog čeličog bojanog lima debljine 0,55 mm. Spoj sa zidom izvesti prema detalju proizvođača.	m <sup>1</sup>	40.00		
4.	Izrada, dobava i montaža kružnih odvodnih cijevi Ø 100 koje služe sa odvodnju oborinske vode sa krovnih ploha, izrađene iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. U cijenu uključiti pričvršćivanje cijevi u zid i sve elemente za spajanje na horizontlani žljeb. RŠ 33	m <sup>1</sup>	45.00		
5.	Izrada, dobava i montaža labuđih vratova za odvodne cijev Ø 100.	kom	8.00		
6.	Izrada, dobava i montaža opšava dimnjaka iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. 45 cm x 45 cm	kom	2.00		
7.	Dobava i postava snjegobrana koji se sastoji od nosača snjegobrana koji je izrđen od pocinčanog plosnog profila dimenzije poprečnog presjeka 30x5 mm, a ispuna snjegobrana je izrađena iz aluminijskih L profila.	m <sup>1</sup>	75.00		
<b>UKUPNO IV.</b>					

<b>V. GIPSKARTONSKI RADOVI</b>		jed. mjere	količina	jed. cijena	UKUPNO
--------------------------------	--	------------	----------	-------------	--------

**DRUŠTVENI DOM ZVIJERCI**

1.	Dobava i ugradnja gipskartonskih ploča za izvedbu stropa iznad grijanog dijela (strop prizemlja). U cijenu uključiti profile i sav privčevrsni materijal te toplinsku izolaciju stropa mineralnom vunom debljine 15 cm. U stavku uračunati i foliju sa obje strane. Obračun po komplet izvedenim radovima.	m <sup>2</sup>	370.00		
<b>UKUPNO V.</b>					
<b>VI. FASADERSKI RADOVI</b>		<b>jed. mjere</b>	<b>količina</b>	<b>jed. cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
1.	Dobava i postava vanjske toplinske fasade, koja se sastoji od polimernog cem. ljepila (1900 kg/m3) debljine 0,50 cm, samogasivog, ekspaniranog polistirena (15 kg/m3) debljine 15,0 cm. cem. žbuke sa dodacima polimera (1900 kg/m3) debljine 0,50 cm (armirana mrežica od staklenih vlakanaca). Završna obrada je akrilatna žbuka zrnaste strukture 2,5 mm debljine 0,25 cm. Ton bira investitor. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti al. rubne profile, rubne profile oko otvora, obradu svih bridova, prodora... Za ugrađeni sustav priložiti izjave sukladnosti proizvođača ili zastupnika. Također u cijenu uračunata montaža i demontaža fasadne skele.	EPS F m <sup>2</sup>	455.00		0.00 kn
2.	Dobava i ugradnja aluminijskih plastificiranih prozorskih klupčica koje imaju bočne završetke kako ne bi došlo do izljevanja vode sa strane do zida. Klupčice montirati na poliuretansku pjenu kako ne bi došlo do buke prilikom udaraca kapi kiše. Obračun po m'. Prije nabave i ugradnje mjere obavezno prekontrolirati na terenu.	m <sup>1</sup>	35.00		
3.	Dobava i postava vanjske fasade (XPS 8 cm), koja se ugrađuje na sokl objekta, sa završnom obradom od umjetnih smola. Ton bira investitor. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača.	m <sup>2</sup>	35.00		
<b>UKUPNO VI.</b>					
<b>REKAPITULACIJA:</b>					
<b>I. DEMONTAŽE</b>					
<b>II. TESARSKI RADOVI</b>					
<b>III. POKRIVAČKI RADOVI</b>					
<b>IV. LIMARSKI RADOVI</b>					
<b>V. GIPSKARTONSKI RADOVI</b>					
<b>VI. FASADERSKI RADOVI</b>					
				<b>UKUPNO</b>	

**Projektant troškovnika:**  
 Hrvoje Lonjak, dipl. ing. arh.